

D.g.r 31 luglio 2019 – n. XI/2075

Preso d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell'ambiente. Del territorio e del mare ed approvazione del Programma Regionale 2019 – 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità

Manutenzione urgente sponda sinistra e ringrosso argine in sponda destra del colatore Muzza in prossimità dell'abitato di Turano Lodigiano

PROGETTO DEFINITIVO

ANALISI PREZZI

EDIZIONE: FEBBRAIO 2021

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Dott. ing. Marco Chiesa

I Progettisti
dott. ing. Andrea Mazzi - geom. Ernesto Davidi -
geom. Luca Arnaldi

COLATORE MUZZA

ANALISI PREZZO 1

NOLO DI ESCAVATORE CINGOLATO DOTATO DI ATTREZZO FORESTALE PER IL DECESPUGLIAMENTO DELLE SPONDE DEL COLATORE NEI TRATTI DELLE LAVORAZIONI

Nolo di escavatore cingolato con attrezzo forestale

| | € / ora | Totale | € |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 72,50 | 72,50 | |
| tot. | 72,50 | 72,50 | 72,50 |

SPESE GENERALI, TECNICHE, DI GESTIONE ED UTILI:
10% SUI PRECEDENTI

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------|
| | | | 7,25 |
| TOTALE | € / ora | | 79,75 |
| ARROTONDAMENTO PER ECCESSO (+) | | | 0,25 |
| PREZZO D'APPLICAZIONE | € / ora | | 80,00 |

ANALISI PREZZO 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETrame TIPO REZZATO PER DIFESE SPONDALI CON MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE DALLE AREE DI DEPOSITO AL SITO DI POSA

Blocchi di pietrame di cava di natura calcarea

| | q.li/mc | € / q.le | TOTALE | € |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 18,00 | 2,00 | 36,00 | |
| tot. | 18,00 | 2,00 | 36,00 | 36,00 |

Nolo di autocarro per trasporto

NC.10.050.0010.e

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0,11 | 74,11 | 8,15 | |
| tot. | 0,110 | 74,11 | 8,15 | 8,15 |

Nolo di pala meccanica gommata per movimentazione pietrame

C.10.150.0030.b

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0,11 | 66,09 | 7,27 | |
| tot. | 0,11 | 66,09 | 7,27 | 7,27 |

Nolo di escavatore per posa pietrame

NC.10.150.0010.c

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0,11 | 73,52 | 8,09 | |
| tot. | 0,11 | 73,52 | 8,09 | 8,09 |

Operaio comune per assistenza posa

MA.00.005.0015

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0,11 | 31,43 | 3,46 | |
| tot. | 0,11 | 31,43 | 3,46 | 3,46 |

SPESE GENERALI, TECNICHE, DI GESTIONE ED UTILI: 10% SUI PRECEDENTI

6,30

TOTALE € / mc 69,26

ARROTONDAMENTO PER ECCESSO (+) 0,74

PREZZO D'APPLICAZIONE € / mc 70,00

ANALISI PREZZO 3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMI TIPO REZZATO PER DIFESE SPONDALI CON ESCAVATORE DOTATO DI BRACCIO CON LUNGHEZZA MINIMA 12 M ED EVENTUALE MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE IN ALVEO

Blocchi di pietrame di cava di natura calcarea

| | q.li/mc | € / q.le | TOTALE | € |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 18,00 | 2,00 | 36,00 | |
| tot. | 18,00 | 2,00 | 36,00 | 36,00 |

Nolo di autocarro per trasporto

NC.10.050.0010.e

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0,15 | 74,11 | 11,12 | |
| tot. | 0,150 | 74,11 | 11,12 | 11,12 |

Nolo di pala meccanica gommata per movimentazione pietrame

C.10.150.0030.b

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0,15 | 66,09 | 9,91 | |
| tot. | 0,15 | 66,09 | 9,91 | 9,91 |

Nolo di escavatore per posa pietrame dotato di braccio min. 12 m

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | 0,15 | 100,00 | 15,00 | |
| tot. | 0,15 | 100,00 | 15,00 | 15,00 |

Operaio comune per assistenza posa

MA.00.005.0015

| | ore / mc | € / ora | TOTALE | € |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 0,15 | 31,43 | 4,71 | |
| tot. | 0,15 | 31,43 | 4,71 | 4,71 |

**SPESE GENERALI, TECNICHE, DI GESTIONE ED UTILI:
10% SUI PRECEDENTI**

7,67

TOTALE € / mc 84,42

ARROTONDAMENTO PER ECCESSO (+) 0,58

PREZZO D'APPLICAZIONE € / mc 85,00