

**D.g.r 31 luglio 2019 – n. XI/2075**

**Preso d'atto del programma stralcio 2019 di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cura del Ministero dell'ambiente. Del territorio e del mare ed approvazione del Programma Regionale 2019 – 2021 di interventi prioritari, strutturali e di manutenzione straordinaria, nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali a salvaguardia della pubblica incolumità**

Lavori di manutenzione urgente sponda colatore Muzza in prossimità ponte SP. 107 in Comune di San Martino in Strada

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ANALISI PREZZI**

EDIZIONE: FEBBRAIO 2021

Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
Dott. ing. Marco Chiesa

Il Progettista  
dott. ing. Marco Chiesa

**COLATORE MUZZA**

## ANALISI PREZZO 1

### FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMI TIPO REZZATO PER DIFESE SPONDALI, MEDIANTE POSA DALL'INTERNO DELL'ALVEO E RELATIVA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE IN ALVEO

#### Blocchi di pietrame di cava di natura calcarea

	q.li/mc	€ / q.le	TOTALE	€
	18,00	2,00	36,00	
<b>tot.</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>

#### Nolo di autocarro per trasporto

NC.10.050.0010.e

	ore / mc	€ / ora	TOTALE	€
	0,15	74,11	10,75	
<b>tot.</b>	<b>0,15</b>	<b>74,11</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>

#### Nolo di escavatore per movimentazione pietrame

NC.10.150.0010.c

	ore / mc	€ / ora	TOTALE	€
	0,12	73,52	8,82	
<b>tot.</b>	<b>0,12</b>	<b>73,52</b>	<b>8,82</b>	<b>8,82</b>

#### Nolo di escavatore per posa pietrame

NC.10.150.0010.c

	ore / mc	€ / ora	TOTALE	€
	0,12	73,52	8,82	
<b>tot.</b>	<b>0,12</b>	<b>73,52</b>	<b>8,82</b>	<b>8,82</b>

#### Operaio comune per assistenza posa

MA.00.005.0015

	ore / mc	€ / ora	TOTALE	€
	0,12	31,43	3,77	
<b>tot.</b>	<b>0,12</b>	<b>31,43</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>

#### SPESE GENERALI, TECNICHE, DI GESTIONE ED UTILI: 10% SUI PRECEDENTI

6,82

TOTALE € / mc 74,98

ARROTONDAMENTO PER ECCESSO (+) 0,02

PREZZO D'APPLICAZIONE € / mc 75,00